



COMPRESORIO ALTO GARDA E LEDRO

Riva del Garda



PREZZIARIO

DELLE PRINCIPALI OPERE PER INTERVENTI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,
RISANAMENTO CONSERVATIVO
E RISTRUTTURAZIONE



Legge Provinciale n.16 dd 18/06/1990

Legge Provinciale n. 21 dd 13/11/1992

Legge Provinciale n. 1 dd 15/01/1993



APPLICABILE
ALLE DOMANDE E ISTANZE PRESENTATE
NELL' ANNO **2008**

Allegato " A " alla deliberazione n.35 di data 30.03.2009

Il Segretario
Dott. Paulo Nino Copat

Prezziario opere principali per interventi di
Manutenzione straordinaria, Risanamento, Ristrutturazione e Costruzione
Istanze presentate nel 2008

1)	DEMOLIZIONI			
a)	Demolizione di tetti in legno , compresa grossa e piccola orditura, manto di copertura di qualsiasi tipo, membrane bituminose, canali di gronda, tubi pluviali e lattonomie di ogni genere.....	Mq.	€.	12,26
b)	Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottostanti listelli in legno, i conversoni di compluvio, i canali di gronda e le converse ai camini. Coppi..... Tegole..... Lamiera	Mq. Mq. Mq.	€. €. €.	8,46 5,55 7,74
c) d)	Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compresi gli intonaci tradizionali ed esclusi gli eventuali controssoffitti in maltapaglia. Sono altresì esclusi tutti i tipi di pavimentazione ed il relativo sottofondo. <u>solette, travi e rampe scala</u> in conglomerato cementizio armato <u>solai in laterocemento</u> comprese travi in conglomerato cementizio armato..... <u>solai con travi ed assito in legno</u> , scale in legno, balconi <u>strutture a volta in pietrame</u>	Mq. Mq. Mq. Mq.	€. €. €. €.	55,67 36,44 23,83 77,77
	Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino. Pavimenti freddi Pavimenti freddi (escl. Massetto) Pavimenti caldi Pavimenti caldi (escl. Massetto)	Mq. Mq. Mq. Mq.	€. €. €. €.	17,35 10,32 18,10 7,37
	Con scarifica su terrapieno: eseguita esclusivamente a mano eseguita a mano e con piccole macchine operatrici.....	Mc. Mc.	€. €.	131,90 44,64
	Con scarifica su avvolto	Mc.	€.	134,40
e)	Demolizione di strutture verticali con spessore sup. 20 cm., compresi gli intonaci tradizionali ed eventuali rivestimenti. Muratura in pietrame Breccia per murature in pietrame Muratura in laterizio Breccia per murature in laterizio..... Apertura fori e riquadratura	Mc. Mc. Mc. Mc. Cad.	€. €. €. €. €.	118,70 179,20 76,01 108,10 475,80

Prezziario opere principali per interventi di
Manutenzione straordinaria, Risanamento, Ristrutturazione e Costruzione
Istanze presentate nel 2008

	Demolizione di tavolati (laterizio).....	Mq.	€.	10,73
	Demolizione di rivestimenti in piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo fino al vivo dell'intonaco, posati su sottostante supporto sia in malta che in colla.....	Mq.	€.	5,32
	Demolizione di intonaci fino al vivo della muratura. Intonaci interni su muratura in laterizio	Mq.	€.	13,23
	Intonaci interni su muratura in pietrame	Mq.	€.	13,55
	Intonaci esterni su muratura in laterizio	Mq.	€.	12,37
	Intonaci esterni su muratura in pietrame.....	Mq.	€.	7,71
	Formazione di traccia nella muratura esistente in pietrame o cls. per incassature sia verticali che orizzontali per successiva posa di tubazioni, scarichi, sfiati, imposta solai, ecc.....	MI.	€.	26,37
f)	Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Serramenti esterni	Mq.	€.	17,41
	Serramenti interni	Cad.	€.	17,09
	Smontaggio e rimozione di contorni , bancali, soglie, zoccolini, battiscopa, pedate ed alzate in marmo od in pietra naturale di qualsiasi tipo e sezione	MI.	€.	13,63
	Smontaggio di strutture e manufatti metallici , parapetti o similari	Mq.	€.	8,71
	Smontaggio di corpi sanitari	Cad.	€.	23,90
	Smontaggio di corpi scaldanti	Cad.	€.	12,08
	Scavo comune a sezione aperta con deposito temporaneo eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina	Mc.	€.	5,12
	Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina. Eseguito <u>a mano</u>	Mc.	€.	128,40
	Eseguito con mezzi meccanici	Mc.	€.	10,45
	Conferimento a discarica	Mc.	€.	20,33

Prezziario opere principali per interventi di
Manutenzione straordinaria, Risanamento, Ristrutturazione e Costruzione
Istanze presentate nel 2008

2)	CONSOLIDAMENTO STRUTTURE PORTANTI ED ESECUZIONE DI SOLAI			
a)	<p>Ponteggio tubolare metallico su piano orizzontale, fisso, autorizzato, costituito da telai prefabbricaticompleto di idonei ancoraggi ...nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, e <u>completo della fornitura e posa di teli di protezione</u> in materiale plastico.</p> <p>n.1 mesi Mq. €. 9,94</p> <p>n.2 mesi..... Mq. €. 10,91</p> <p>n.3 mesi..... Mq. €. 11,87</p> <p>n.6 mesi Mq. €. 14,78</p> <p>n.12 mesi Mq. € 20,58</p> <p>Sottofondo e/o riempimento con legante di frantumazione proveniente da cava , compreso trasporto e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte Mq. €. 23,48</p> <p>Reinterro drenante perimetrale a ridosso di opere il conglomerato cementizio, compreso trasporto e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte Mq. €. 30,15</p> <p>Vespai areati in conglomerato armato con casseri di contenimento a perdere costituiti di elementi modulari in propilene riciclato spessore 40 + 5 Mq. €. 30,71</p> <p>Conglomerato armato per sottomurazioni, classe XC1-XC2, confezionato a macchina per opere di qualsiasi tipo, forma e dimensioni, <u>compreso il ferro d'armatura</u>..... Mc. €. 386,70</p> <p>Conglomerato armato per fondazione a platea Mc. €. 173,70</p> <p>Conglomerato armato per opere statiche di elevazione, classe XC1-XC2 e spessore 25-35 cm., confezionato a macchina per opere di qualsiasi tipo, forma e dimensioni, compreso il ferro d'armatura..... Mc. €. 371,30</p> <p>Conglomerato armato per travi e pilastri, classe XC1-XC2, confezionato a macchina per opere di qualsiasi tipo, forma e dimensioni, compreso il ferro d'armatura</p> <p>Cordoli, travi e solette Mc. €. 426,10</p> <p>Pilastri Mc. €. 552,40</p>			
d)	<p>Rampe scale Mc. €. 680,70</p> <p>Ferro tondino di armatura FeB44K o FeB38K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici.</p> <p>Ferro tondino Mc. €. 1,33</p> <p>Rete elettrosaldata Mc. €. 1,16</p>			

Prezziario opere principali per interventi di
Manutenzione straordinaria, Risanamento, Ristrutturazione e Costruzione
Istanze presentate nel 2008

b)	<p>Muratura in blocchi di laterizio alveolare per la realizzazione in opera di muratura portante retta di ogni forma e di spessore grezzo uguale o superiore a 20 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido</p>	Mc.	€.	203,30
	<p>Cassonetto prefabbricato isolante per il contenimento di gelosia avvolgibile costituito da cassero in schiuma poliuretana a cellule chiuse esenti da CFC e con finitura superficiale aggrappante con impronta a nido d'ape, completo di fianchi in ABS, zanche di ancoraggio, profili in alluminio esterni, interni e guide per cielino di ispezione, rullo in lamiera zincata dello spessore di 6-8/10 di mm e diametro di 60/80 mm, supporti a sfere, puleggia ed accessori complementare di movimentazione e finitura. (larg. 32-34)</p>	MI.	€.	70,85
c)	<p>Solaio a travetti e laterizi interposti, costituito da travetti con traliccio metallico elettrosaldato annegato su fondelli in laterizio e conglomerato cementizio ipervibrato ed elementi in laterizio interposti di cui alla norma 3/A UNI 9730 delle dimensioni minime di 38x25 cm, gettato in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica Rck 30.(luce calcolo 4 – 5 metri).....</p>	Mq.	€.	79,93
	<p>Solaio in laterocemento in opera di altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, costituito da elementi in laterizio di cui alla norma 1/B UNI 9730 delle dimensioni minime di 50x25 cm, gettato in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica Rck 30.(luce calcolo 4 – 5 metri).....</p>	Mq.	€.	92,65
	<p>Solaio in legno per soppalco realizzato con travetti opportunamente lavorati e piallati dello spessore di 12*16 E con fornitura di perline in legno dello spessore di 20 mm <u>N.P.</u>.....</p>	Mq.	€.	69,00
	<p>Solaio struttura mista legno e cls. di altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, costituito da travetti in abete rosso lamellare o massiccio, tavolato spessore 30 mm. Getto di caldana in conglomerato cementizio dello spessore min. di 5 cm., max. 8 cm., rete elettrosaldata diametro 8 mm. e maglia 20x20.(luce calcolo 4 – 5 metri) <u>N.P.</u>.....</p>	Mq.	€.	105,00

Prezziario opere principali per interventi di
Manutenzione straordinaria, Risanamento, Ristrutturazione e Costruzione
Istanze presentate nel 2008

e)	<p>Riparazione di lesioni nelle murature verticali di qualsiasi genere, forma e spessore realizzata mediante allargamento delle lesioni, pulitura e rinzaffo in malta cementizia per sigillare le fessure ed i giunti onde evitare distacchi superficiali, applicazione sulle due facce della struttura di elementi di rete elettrosaldata in tondino FeB44K di diametro 6 mm e maglia 10x10 cm. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.....</p>	Mq.	€.	102,30
	<p>Fornitura e posa in opera di betoncino di consolidamento, sia per interni che per esterni, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve e di particolare asperità, per uno spessore complessivo minimo di 30 mm, compreso il preventivo rinzaffo e la formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata. Compresa l'armatura costituita da rete elettrosaldata eseguita in tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata di diametro 6 mm e maglia 10x10 cm. quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.....</p>	Mq.	€.	39,68
	<p>Riparazione di lesioni negli avvolti di qualsiasi genere, forma e spessore realizzata mediante allargamento delle lesioni, rimozione delle parti di struttura mobili, pulitura, pplicazione sulle due facce della struttura di elementi di rete elettrosaldata in tondino FeB44K di diametro 6 mm e maglia 10x10 cm fissandoli alla struttura con chiodi d'acciaio e collegando le due facce, sigillatura dei fori con malta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.....</p>	Mq.	€.	96,99
	<p>Consolidamento di solaio in legno o misto acciaio laterizio mediante la realizzazione di cappa in cls. armato dello spessore minimo di 5 cm., con rete elettrosaldata diametro 6 mm. (20x20) collegata alla sottostante struttura ed alle pareti perimetrali con appositi connettori, quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte <u>N.P.</u></p>	Mq.	€.	60,00
f)	<p>Travetti per poggiosi , fornitura e posa in opera di elementi in legno tipo bilam. della sezione di 12*14, lunghezza max.130 cm., compreso lo scasso nel muro ed ogni onere necessario per il montaggio e per dare l'opera finita a regola d'arte. N.P.</p>	Cad.	€.	60,00
	<p>Membrana impermeabile, fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP nella costruzione di sistemi <u>impermeabilizzanti verticali</u> per opere di fondazione, elevazione e drenaggio interrate, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico poliolefinico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza meccanica. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.....</p>	Mq.	€.	9,15

Prezziario opere principali per interventi di
Manutenzione straordinaria, Risanamento, Ristrutturazione e Costruzione
Istanze presentate nel 2008

<p>Isolazione acustica, fornitura e posa in opera su solai formata da stuoie preconfezionate in miscela bilanciata di sfilacciatura di gomma ossidata e granulato di sughero, impregnata con lattice speciale e fissata su supporto in cartonfeltro bitumato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte . S = 8 mm.....</p>	Mq.	€.	6,63
<p>Isolazione termica, fornitura e posa in opera <u>in verticale</u> per intercapedini di murature, di pannelli rigidi tagliati da blocco in polistirene espanso sinterizzato posati a secco a giunti accostati a ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido, gli eventuali ancoraggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. S = 5 cm.</p>	Mq.	€.	8,27
<p>Isolazione termica, fornitura e posa in opera, <u>in piano</u> per opere di copertura e pavimentazione, di pannelli rigidi tagliati da blocco in polistirene espanso sinterizzato, posati a secco a giunti accostati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. S = 5 cm.....</p>	Mq.	€.	7,84
<p>Condotte di ventilazione in <u>PVC rigido</u> non plastificato di colore avorio da impiegarsi nei fabbricati civili ed industriali ed esclusivamente posati a vista, sottotraccia od annegati in getti di conglomerato cementizio e comunque non interrati, giuntati a bicchiere con l'ausilio di idoneo collante e completi di griglie metalliche antiluce o rosette metalliche completa di coperchi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' esclusa la formazione e la sigillatura delle tracce da computarsi separatamente. Diam. 100 mm.....</p>	Mq.	€.	7,50
<p>Canna fumaria refrattaria resistente alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, impermeabile, autoportante, composta dai seguenti elementi concentrici: - camicia esterna autoportante ed isolante ad intercapedine in conglomerato vibrocompresso; - canna circolare interna in argilla refrattaria impermeabile ad alto tenore di allumina . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, le sigillature dei giunti, gli elementi speciali, i pezzi speciali in acciaio inox escluso il solo terminale troncoconico, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diam. = 16 cm.</p>	MI.	€.	108,70

Prezziario opere principali per interventi di
Manutenzione straordinaria, Risanamento, Ristrutturazione e Costruzione
Istanze presentate nel 2008

<p>Canna fumaria resistente alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, impermeabile, autoportante, completa di piatto o cameretta inferiore di raccolta condensa, elemento per allacciamento con foro predisposto, rosetta metallica completa di coperchio, elemento predisposto con portello metallico di ispezione a doppia parete delle dimensioni di 20x30 cm ed elemento completo di pezzo speciale per la rilevazione dei fumi e della temperatura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la sigillatura dei giunti, i pezzi speciali, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diam. = 16 cm.....</p>	MI.	€.	68,13
<p>Torrette e comignoli statici di evacuazione, eseguite in opera e costituite dai seguenti elementi principali: - rivestimento esterno delle condotte fumarie e/o di ventilazione emergenti dall'estradosso del sistema di copertura, mediante tavolato in laterizio comune di spessore fino a 8 cm completo di intonaco civile esterno; - coronamento superiore in mattoni pieni 6x12x24 cm sporgenti dal perimetro ed in vista; - piastra superiore prefabbricata di chiusura in conglomerato cementizio opportunamente armata poggiante su colonnine in bimattoni 12x12x24 cm intonacate a civile; - manto di copertura superiore in coppi, in analogia al tetto, posato su letto di malta. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, ogni tipo di laterizio, tutti gli intonaci a civile esterni, le malte, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.....</p>	Cad.	€.	731,50
<p>Contorni sia interni che esterni in marmo, eseguiti a lastre uniche con sezione prismatica costante dello spessore di 50 mm e larghezza fino a 150 mm, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte. (botticino).....</p>	Mq.	€.	309,00
<p>Contorni sia interni che esterni in pietra o marmo, eseguiti in massello con sezione prismatica costante di circa 150x150 mm, con facce viste rullate con bordo di contenimento levigato, facce non viste a spacco e teste segate ortogonali al piano. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>			
<p>Pietra bianca</p>	ml.	€.	116,80
<p>Rosso di Trento o granito.....</p>	ml.	€.	127,06

Prezziario opere principali per interventi di
Manutenzione straordinaria, Risanamento, Ristrutturazione e Costruzione
Istanze presentate nel 2008

3)	TETTO E OPERE DA LATTONIERE		
a)	Tetto mansardato a due o più falde, completo di orditura portante eseguita con travi in legno di abete lamellare di adeguata sezione e piallato, travetti sez. 12*16 piallati. Pacchetto formato con perline dello spessore di mm.20, barriera al vapore, listonatura da 10*8 da interporre all'isolante, pacchetto isolante, listonatura 6*8 per formazione della camera ventilata, guaina traspirante adagiata e fissata alla listonatura verticale, manto come da indicazioni della D.L. -- <u>N.P.</u>	Mq.	€. 160,00
	Tetto coibentato completo di orditura portante per sottotetti non abitabili <u>N.P.</u>	Mq.	€. 145,00
	Tetto impermeabilizzato completo di orditura portante <u>N.P.</u> ...	Mq.	€. 120,00
b)	Manto di copertura e piccola orditura completo di guaina impermeabilizzante <u>N.P.</u>	Mq.	€. 75,00
	Abbaino a due spioventi per tetto a falde, fornito e posto in opera compresi i materiali d'ancoraggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione d'opera per dare il lavoro finito a regola d'arte... <u>N.P.</u>	Cad.	€. 1294,64
	Finestra per tetto con apertura a bilico, con tenda oscurante interna, vetrata isolante, fornita e posta in opera compresi i materiali d'ancoraggio, nonché ogni altra prestazione d'opera per dare il lavoro finito a regola d'arte (cm. 66*118) ... <u>N.P.</u>	Cad.	€. 645,59
c)	Tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm, diametro 100 mm., aggraffata internamente e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte.....	MI.	€. 14,53
	Terminali di lunghezza 150 cm per tubi pluviali di scarico, realizzati in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 8/10 di mm, aggraffata e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte	Cad.	€. 39,06
	Canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte...(sv. 40 cm.).....	MI.	€. 23,78
	Conversa per camino o sfiati o volumi emergenti dalla copertura in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte (sv.= 40 cm.)	MI.	€. 49,01

Prezziario opere principali per interventi di
Manutenzione straordinaria, Risanamento, Ristrutturazione e Costruzione
Istanze presentate nel 2008

<p>Lattenerie a completamento del manto di copertura in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte.(Sv. = 33 cm.).....</p>	Ml.	€.	14,82
--	------------	-----------	--------------

4)	INTONACI ESTERNI			
a)	<p>Intonaco civile per esterni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, costituito da grezzo e fino, compresa la preventiva formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte</p>	Mq.	€.	19,75
	<p>Intonaco grezzo per esterni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve e di particolare asperità quali <u>murature in pietrame</u>, per uno spessore complessivo medio di 30 mm, compreso il preventivo rinzaffo e la formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte.....</p>	Mq.	€.	27,32
	<p>Intonaco grezzo e fino per esterni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve e di particolare asperità quali <u>murature in pietrame</u>.....</p>	Mq.	€.	30,60
	<p>Rivestimento termoisolante a cappotto di pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato termoisolante costituito da pannelli rigidi comuni tagliati da blocco in schiume di polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma della densità di 20 kg/m³ posati a giunti accostati ancorati al supporto sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'intonachino superficiale dello spessore minimo di 5 mm costituito da doppia rasatura in malta adesiva dosata come sopra, con interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di 4x4 mm e del peso di 160 g/m². Sono altresì compresi e compensati gli oneri per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. Sp. 60 mm.....</p>	Mq.	€.	36,67

Prezziario opere principali per interventi di
Manutenzione straordinaria, Risanamento, Ristrutturazione e Costruzione
Istanze presentate nel 2008

5)	T R A M E Z Z E			
a)	<p>Tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con massa normale dello spessore di 8 cm, posti a coltello per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m e legati con malta del tipo comune idraulica per murature. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di trucioli di gomma della larghezza di 25 cm risvoltato ai bordi verso l'alto e di spessore compreso di 10 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte.....</p>	Mq.	€.	22,58
	<p>Tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con massa normale dello spessore di 12 cm, posti a coltello per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m e legati con malta idraulica per murature. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di trucioli di gomma della larghezza di 33 cm risvoltato ai bordi verso l'alto e di spessore compreso di 10 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte.....</p>	Mq.	€.	37,91
	<p>Controtelaio prefabbricato per porte a scomparsa, rettilineo dello spessore grezzo esterno fino a 80 mm idoneo all'alloggiamento di un'anta scorrevole rigida a scomparsa, costituito da doppi fianchi laterali in lamiera zincata grecata dello spessore di 7/10 di mm completo di traversine di rinforzo orizzontali e rete elettrosaldata con maglia di 25 x 50 mm fissata senza saldature e debordante dalla struttura, sopraporta e traversa di sostegno del binario in lamiera zincata, sottoporta in lamiera zincata asportabile a strappo, anche dopo la posa in opera, per correggere eventuali modifiche di pavimentazione o errori di livellazione, binario di scorrimento estraibile con sistema di aggancio a baionetta, guida porta posato a piano pavimento autocentrante fissato direttamente al telaio con due viti, qualora espressamente richiesto dalla D.L. e n°2 carrelli (0.90*2.10).....</p>	Cad.	€.	399,40
	<p>Tavolato verticale in tavelle da erigersi a ridosso di strutture portanti o per mascheramento di tracce per impianti, poste a coltello per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m e legate con malta bastarda dosata a 100 kg di cemento tipo R 3.25 e 300 kg di calce idraulica per metro cubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte (Sp.4 cm.)</p>	Mq.	€.	25,24
	<p>Tavolato verticale in gesso rivestito per interni, realizzato mediante assemblaggio di due lastre, una per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 100 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte.....</p>	Mq.	€.	40,02

Prezziario opere principali per interventi di
Manutenzione straordinaria, Risanamento, Ristrutturazione e Costruzione
Istanze presentate nel 2008

6)	INTONACI INTERNI			
a)	<p>Intonaco civile per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, costituito da grezzo e fino, compresa la preventiva formazione di fasce guida a distanza sufficientemente ravvicinata. L'intonaco grezzo sarà formato con malta idraulica dosata a 350 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata proveniente da cava, l'intonaco di finitura sarà formata con idoneo premiscelato a base calce, in pasta pronto all'uso od in polvere, per interni. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato con la sola eccezione della stabilitura finale...</p>	Mq.	€.	23,60
	<p>Intonaco grezzo per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, compresa la preventiva formazione di fasce guida a distanza sufficientemente ravvicinata. L'intonaco sarà formato con malta idraulica dosata a 350 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata proveniente da cava. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte.....</p>	Mq.	€.	19,46
	<p>Intonaco grezzo per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve e di particolare asperità quali <u>murature in pietrame</u>, per uno spessore complessivo medio di 30 mm, compreso il preventivo rinzafo e la formazione di fasce guida a distanza sufficientemente ravvicinata. Il rinzafo sarà formato con malta bastarda dosata a 100 kg di cemento tipo R 3.25 e 300 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata, l'intonaco grezzo sarà formato con malta idraulica dosata a 350 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata proveniente da cava. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato.....</p>	Mq.	€.	30,02
	<p>Intonaco grezzo e fino per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve e di particolare asperità quali <u>murature in pietrame</u>.....</p>	Mq.	€.	34,16
	<p>Rinzafo preventivo aggrappante confezionato in cantiere, per l'esecuzione di intonaci sia per interni che per esterni, da applicarsi su pareti in calcestruzzo risultanti lisci da cassero. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte.....</p>	Mq.	€.	5,54

Prezziario opere principali per interventi di
Manutenzione straordinaria, Risanamento, Ristrutturazione e Costruzione
Istanze presentate nel 2008

7)	PAVIMENTI CALDI, FREDDI, RIVESTIMENTI E CONTROSOFFITTI			
a)	<p>Massetto comune dello spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia proveniente da cava e con granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.....</p>	Mq.	€.	14,32
	<p>Massetto alleggerito praticabile dello spessore di 6 cm per adeguamento di livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte leggero a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.....</p>	Mq.	€.	17,52
	<p>Massetto armato dello spessore di 6 cm armato per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>			
	<p>con rete sintetica</p>	Mq.	€.	17,02
	<p>con rete elettrosaldata (diam.6 mm e maglia 10x10 cm).....</p>	Mq.	€.	19,54
	<p>Massetto autolivellante dello spessore di 4 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito con malta premiscelata composta con sabbie fini classificate ed additivi chimici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello con idoneo rastrello per ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.....</p>	Mq.	€.	18,91
	<p>Pavimento in piastrelle ceramiche di prima scelta, estruse, non smaltate, a sezione omogenea a tutto spessore, comunemente denominate klinker, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto aperto di circa 8 mm mediante doppia spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso.....</p>	Mq.	€.	43,31
	<p>Pavimento in linoleum omogeneo monostrato, calandrato su supporto in juta, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto tenuemente marmorizzato nel colore a scelta della D.L.. Prodotto in quadrotti di dimensioni circa 50x50 cm.....</p>	Mq.	€.	22,52

Prezziario opere principali per interventi di
Manutenzione straordinaria, Risanamento, Ristrutturazione e Costruzione
Istanze presentate nel 2008

b)	<p>Pavimento in legno preverniciato fuori opera, costituito da listoni multistrato con incastro, prefiniti con strato nobile di 3-4 mm, dello spessore complessivo di circa 9-10 mm, con plancia intera e delle dimensioni di circa 60-70x300-600 mm. Il pavimento sarà posto in opera mediante incollaggio totale su massetto di sottofondo secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte (iroko).....</p>	Mq.	€.	58,26
	<p>Levigatura e verniciatura di pavimento in legno esistente di qualsiasi tipo ed essenza. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione del battiscopa esistente, la levigatura, la stuccatura, l'applicazione a pennello di fondo poliuretano bicomponente, la successiva carteggiatura, l'applicazione a pennello o rullino di due mani di vernice poliuretanica con finitura satinata, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.....</p>	Mq.	€.	15,50
	<p>Battiscopa in legno massiccio, con bordo superiore a becco di civetta con finitura superficiale con impiallacciatura in legno nobile nell'essenza a scelta della D.L.. La posa sarà eseguita mediante pasta adesiva e chiodini di acciaio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati i pezzi speciali d'angolo, il taglio, lo sfrido, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte... (80*15).....</p>	MI.	€.	6,40
	<p>Rivestimento verticale interno eseguito in <u>piastrelle ceramiche</u> di prima scelta, estruse, non smaltate, a sezione omogenea a tutto spessore, comunemente denominate klinker. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del collante, i pezzi speciali, gli eventuali decori, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.....</p>	Mq.	€.	48,46
	<p>Rivestimento verticale esterno costituito da <u>perline</u> in legno di abete, smussate, maschiate e bisellate sulle parti in vista, posate accostate sulla sottostante struttura in listelli mediante chiodatura di graffette ortogonalmente. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i listelli in legno di abete della sezione minima di 5x3 cm, <u>il trattamento con impregnante</u>, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.....</p>	Mq.	€.	45,63
	<p>Controsoffitto orizzontale costituito da <u>doghe della larghezza di 120 mm in legno</u> di abete piallate, smussate, maschiate, preverniciate fuori opera e bisellate sulle parti in vista, posate accostate sulla soprastante struttura mediante chiodatura di graffette ortogonalmente alla stessa in corrispondenza di ogni incrocio, il tutto finito a regola d'arte.....</p>	Mq.	€.	20,13

Prezziario opere principali per interventi di
Manutenzione straordinaria, Risanamento, Ristrutturazione e Costruzione
Istanze presentate nel 2008

<p>Controsoffitto orizzontale in <u>pannelli rigidi di gesso</u> alleggerito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale liscia, tramata o fessurata non verniciati nell'aspetto a scelta della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.(struttura ad incasso).....</p>	Mq.	€.	24,26
<p>Rivestimento delle pedate di gradini eseguito in marmo a lastra unica dello spessore di 30 mm, con faccia vista levigata e semilucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del del massetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (botticino classico)</p>	Mq.	€.	190,90
<p>Alzate di gradini eseguito in marmo in lastra unica dello spessore di 20 mm, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, le riprese e le stuccature di intonaco e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte..(botticino classico)</p>	Mq.	€.	172,60
<p>Soglie esterne in marmo, eseguite a lastra unica dello spessore di 30 mm e larghezza variabile, con faccia vista levigata e semilucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posata su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.. (botticino classico)</p>	Mq.	€.	158,90
<p>Pavimento in marmo, eseguito in lastre dello spessore di 16-17 mm e delle dimensioni di 25x50 cm, 30x60 cm o 30x30 cm con faccia vista levigata e semilucidata, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate a giunto, posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti causticie quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.(botticino classico).....</p>	Mq.	€.	62,52

Prezziario opere principali per interventi di
Manutenzione straordinaria, Risanamento, Ristrutturazione e Costruzione
Istanze presentate nel 2008

8)	IMPIANTO TERMIDRAULICO			
a)	<p>Servizio per disabili completo di collegamenti alle reti idrica e di scarico e composto da vaso w.c. in vitreous-china, lavabo in vitreous-china completo di mensola pneumatica, cassetta a parete con bocchello estraibile per doccia a mano e gruppo di miscelazione monocomando a leva lunga, specchio con regolazione della pendenza, maniglioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e l'approntamento del servizio compresi gli allacciamenti idraulici ed alla rete di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.....</p>	Cad.	€.	3.517,00
	<p>Servizio completo di collegamenti alle reti idrica e di scarico e composto da vaso w.c. in vitreous-china, lavabo in vitreous-china e gruppo di miscelazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e l'approntamento del servizio compresi gli allacciamenti idraulici ed alla rete di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte <u>N.P.</u> (ass. comprese).....</p>	Cad.	€.	3.000,00
	<p>Bagno completo di collegamenti alle reti idrica e di scarico e composto da vaso w.c., lavabo, bidet, vasca da bagno (70*170), completi di rubinetteria monocomando. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e l'approntamento del servizio compresi gli allacciamenti idraulici ed alla rete di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte...<u>N.P.</u> (ass. comprese)</p>	Cad.	€.	6.090,00
b)	<p>Gruppo termico murale a camera stagna e tiraggio forzato compreso di bollitore per riscaldamento di acqua calda sanitaria con scambiatore di calore incorporato, della capacità di almeno 60 l, in acciaio. Il gruppo termico dovrà avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bruciatore atmosferico in acciaio inox; - accensione elettronica (senza fiamma pilota); - mantello esterno in lamiera verniciata a fuoco; - materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato; - pressione d'esercizio: almeno 3 bar. - allacciamento caldaia costituito da tubi telescopici in rame con relativi raccordi a compressione per termo e sanitario, flessibile inox omologato per il gas, rubinetto gas e rubinetto entrata acqua sanitaria; <p>La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Funzionamento a gas metano o GPL...(25 kW – Ass. comprese.)....</p>	Cad.	€.	2.870,00

Prezziario opere principali per interventi di
Manutenzione straordinaria, Risanamento, Ristrutturazione e Costruzione
Istanze presentate nel 2008

	<p>Riscaldamento a pavimento o con radiatori tubolari in acciaio, escluso il gruppo termico Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. (<u>calcolato in base la superficie calpestabile dell'alloggio</u>) N.P. Ass. comprese.....</p>	Mq.	€.	72,00
	<p>Serbatoio cilindrico per gasolio, costruito in lamiera saldata elettricamente dello spessore di mm 4 per il fasciame e di mm 5 per i fondi e con intercapedine in vetroresina. Il serbatoio è completo di: - boccaporto a passo d'uomo; - gruppo pescante costruito in ottone OT58 stampato a caldo comprendente aspirazione bruciatore, ritorno bruciatore, valvola di ritegno e di intercettazione rapida del combustibile con comando a distanza; - valvola di troppo pieno e valvola di fondo; - bocchettoni di carico e scarico muniti di coperchi a chiusura ermetica in lega metallica ottonata; - tubo di sfiato da 1" completo di cuffia con corpo in resina antiurto e reticella metallica tagliafiamma; - tele indicatore di livello pneumatico. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la verniciatura a due mani con vernice bituminosa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.....</p>	Cad.	€.	2.497,00

9)	IMPIANTO ELETTRICO			
a)	<p>Impianto elettrico sottomalta in tubi flessibili con cavi in rame di dimensioni adeguate in conformità alla norme vigenti, compresa messa a terra, e compresa la fornitura e posa di prese, interruttori, taglia corrente, illuminazione vano scale con contasecondi, cantina, garage, apriporta, citofono, suoneria e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. (Ass. comprese) Calcolato volume vuoto per pieno del solo appartamento...N.P.</p>	Mc.	€.	20,00

Prezziario opere principali per interventi di
Manutenzione straordinaria, Risanamento, Ristrutturazione e Costruzione
Istanze presentate nel 2008

10)	SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI E OPERE DA FABBRO			
a)	<p>Porte interne tamburate lisce rivestite in laminato plastico melaminico, composte falso telaio in legno di abete, telaio fisso, battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, ferramenta di portata, manovra e bloccaggio, finitura superficiale delle parti in legno mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretana trasparente. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (ass. comprese).....</p>	Cad.	€.	324,00
b) c)	<p>Finestre e portefinestre in legno lamellare di abete di prima scelta composte falso telaio in legno di, serramento composto da telaio fisso e telaio, ferramenta di portata, sostegno e chiusura, guarnizioni statiche e dinamiche in elastomero termoplastico (purene) o pvc additivato, eventuale bancale interno con finitura in analogia al serramento. <u>Vetrata isolante esclusa.</u> Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura poliuretana tra serramento, <u>falso telaio e contesto edile</u> e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. <u>N.P.</u></p> <p><u>Centro storico</u> : -----</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>finestra 1 anta</u> Ante d'oscuro</p> <p style="padding-left: 80px;">Bancale</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>finestra 2 ante</u> Ante d'oscuro</p> <p style="padding-left: 80px;">Bancale</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>portafin. 1 anta</u> Ante d'oscuro</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>portafin. 2 ante</u> Ante d'oscuro</p> <p><u>Fuori Centro storico</u> : -----</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>finestra 1 anta</u> Ante d'oscuro</p> <p style="padding-left: 80px;">Persiane avvolgibili</p> <p style="padding-left: 120px;">Cielino</p> <p style="padding-left: 120px;">Bancale</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>finestra 2 ante</u> Ante d'oscuro</p> <p style="padding-left: 80px;">Persiane avvolgibili</p> <p style="padding-left: 120px;">Cielino</p> <p style="padding-left: 120px;">Bancale</p>	Cad.	€.	309,72 207,35 57,71 477,00 296,22 76,96 479,46 382,81 628,01 430,66 340,69 319,00 75,64 40,86 64,13 538,49 414,71 122,92 61,29 96,20

Prezziario opere principali per interventi di
Manutenzione straordinaria, Risanamento, Ristrutturazione e Costruzione
Istanze presentate nel 2008

d)	<p>Vetrata isolante composta da: - lastra in cristallo float incolore e lucido UNI EN 572-2 dello spessore di 4 mm; - distanziatore perimetrale metallico; - lastra in cristallo float incolore e lucido dello spessore di 4 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.....</p>	Mq.	€.	55,00
	<p>Parapetti metallici completi di eventuali corrimano metallico, piastre di appoggio, ecc., eseguiti ed assemblati come da disegni esecutivi e calcoli statici. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei ponteggi, trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, una mano di antiruggine oleofenolica al minio di piombo data a pennello od a spruzzo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. (c.a. 25 kg.per mq. e ass. comprese) <u>N.P.</u>.....parapetti piani parapetti inclinati</p>	Mq.	€.	106,00
		Mq.	€.	119,00
	<p>Porta basculante intelaiata ad una partita, anta mobile,telai in acciaio, con telaio fisso, fornita e posta in opera con quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.(ass. compr.)<u>N.P.</u>, - con rivestimento esterno in acciaio - con rivestimento esterno in legno</p>	Mq.	€.	151,58
		Mq.	€.	185,03
	<p>Porta tagliafuoco isolante ad un battente realizzata in acciaio e costituita da telaio fisso realizzato in acciaio laminato, battente piano dello spessore totale di 60 mm, ferramenta di manovra e bloccaggio, preparazione del fondo di finitura e finitura superficiale, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (dim. 0,90*2,10, assistenze comprese).....</p>	Cad.	€.	337,29

11)	OPERE DA PITTORE			
a)	<p>Tinteggiatura di pareti e soffitti <u>interni</u>, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo, mediante applicazione con rullo e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di pittura a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in dispersione acquosa</p>	Mq.	€.	3,89
b)	<p>Tinteggiatura di pareti e soffitti <u>esterni</u>, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura coprente liscia al quarzo a base di copolimeri sintetici e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa.</p>	Mq.	€.	7,77
	<p>Rivestimento di manufatti in metallo ferroso mediante applicazione con rullino e pennello, di due mani, opportunamente diluite, di pittura anticorrosiva a base di resine oleofenoliche, fosfato di zinco, ossido di ferro micaceo ed alluminio lamellare in soluzione solvente con finitura superficiale satinata</p>	Mq.	€.	27,84
	<p>Restauro serramenti esterni ed ante ad oscuro con stuccatura, verniciatura, sostit. ferramenta.....</p>	Cad.	€.	250,00